

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ								
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α	ΟΙΚ 2269Α:100%	ΜΜ		1,00		
2	Εκκαφή θεμελιών και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ	ΟΙΚ 2124:100%	Μ3		11,85		
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α	ΟΙΚ 2162:100%	Μ3		19,90		
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3		35,35		
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ	ΟΙΚ ΚΠΤ-	Μ3		56,00		
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α	ΟΙΚ 2236:100%	Μ2		7,90		
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01	tkm		0,35		
	ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							0,00	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-Α	ΟΙΚ 3811:100%	Μ2		22,50		
2	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	1.2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-83-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-83-Α	Τεμ.		23,00		
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20	1.2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-	Μ3		90,00		
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C (S500s)	1.2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-Α	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.		1,07		
5	Πορώδες σκυρόδεμα με αδρανή προελεύσεως λατομείου	1.2.5	ΥΔΜ 6351	ΥΔΡ 6351:100%	Μ3		120,99		
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α	ΟΔΝ 2921:100%	ΜΜ		9,60		
7	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	1.2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-83-Α	ΟΔΝ 2921:100%	Τεμ.		23,00		
8	Επιστρώσεις δαπέδων με προκατασκευασμένους κυβολίθους	1.2.8	ΟΙΚ ΣΧ.1.ΝΕΤ-78.96-	ΟΙΚ ΣΧ.1.ΝΕΤ-	Μ2		38,00		
9	Πλακοστρώσεις με πλάκες για Α.Μ.Ε.Α	1.2.9	ΟΔΝ ΣΧ.1.ΚΠΤ-Β-52-	ΟΔΝ 2922:100%	Μ2		28,01		
10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1.2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α	ΟΔΝ 2532:100%	Μ3		94,20		
11	Αποξήλωση πινακίδων οδικής σήμανσης, σημειακής στήριξης ενός στύλου, οποιουδήποτε τύπου και επανατοποθέτηση αυτών.	1.2.11	ΟΔΝ ΝΕΟ.1.Ε-10.2-Α	ΟΔΝ 2653:100%	Τεμ.		15,00		
						Σε μεταφορά			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
12	Διάνοιξη και αποκατάσταση αύλακος σε λιθοδομή - σκυρόδεμα - άσφαλτο, για πλάτος αυλακιού έως 0,15 m	1.2.12	ΟΙΚ Ν.1.22.37.01-Α0	ΟΙΚ 2269Α:100%	ΜΜ		16,00		
13	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.2.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-52-Α	ΟΔΝ 2922:100%	Μ2		13,80		
	ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							0,00	
	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ								
1	Ανύψωση ή καταβίβασμός ΟΚΩ έως 0,20μ2	1.3.1	ΟΔΟ 3213.5.N2	ΟΙΚ 3213:100%	Τεμ.		45,00		
2	Ανύψωση ή καταβίβασμός ΟΚΩ άνω των 0,20μ2	1.3.2	ΟΔΟ 3213.5.N1	ΟΙΚ 3213:100%	Τεμ.		75,00		
3	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	1.3.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-Α	ΗΛΜ 4:100%	Τεμ.		51,50		
4	Φρεάτιο επισκέψεως ελέγχου απόφραξης υδροροών 15cm X 15cm και βάθους έως 0.50 m	1.3.4	HΜΧ ΝΕΟ.1.8066.1.1	ΗΛΜ 10:100%	Τεμ.		20,00		
5	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα	1.3.5	ΥΔΜ 6752	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.		2,01		
6	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm	1.3.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6621.1:100%	ΜΜ		2,80		
7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.3.7	HΜΧ 8042.1.7	HΜΧ 8042.1.7	ΜΜ		23,38		
	ΣΥΝΟΛΟ (1.3)							0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)							0,00	0,00
							Αθροισμα		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ								43.600,00
							Αθροισμα		43.600,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε.					43.600,00	x18,00%		7.848,00
							Αθροισμα		51.448,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					51.448,00	x15,00%		7.717,20
							Αθροισμα		59.165,20
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								34,80
							Αθροισμα		59.200,00
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								800,00
							Αθροισμα		60.000,00
	Φ.Π.Α.					60.000,00	x24,00%		14.400,00
	ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								74.400,00

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡ.
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.ΕΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ